



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VIBO VALENTIA

PROGETTO ESECUTIVO

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - INTERVENTI
RELATIVI AGLI INVESTIMENTI NEL CAMPO
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE
- SCUOLA DI PORTOSALVO -
EX DECRETO LEGGE 30.04.2019 N. 34 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 -
CUP: E42G19000350001

B.1c

ELENCO PREZZI
UNITARI

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giovanni Ferito

Ing. Vincenzo Maccaroni



ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 16/10/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP_01	Revisione generale dei canali di gronda comprendendo la pulizia, la verifica di eventuali perdite. euro (mille/00)	a corpo	1 000,00
Nr. 2 NP_02	Verifica, manutenzione e revisione dell'impianto idrico antincendio con idranti e attacco VVF Uni 70, del gruppo pompe antincendio e della relativa riserva idrica (norme di riferimento UNI 10779 e UNI 12845), con rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi della 37/08. Verifica, manutenzione e revisione dell'impianto di rilevazione fumo e allarme incendio (norma di riferimento UNI 9795), con rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi della 37/08. Verifica, manutenzione e revisione dell'impianto elettrico, illuminazione di emergenza e messa a terra (norme di riferimento CEI 64-8 e UNI 1838), con rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi della 37/08. euro (tremlacinquecento/00)	a corpo	3 500,00
Nr. 3 NP_03	Fornitura e posa in opera di pellicola anti UV trasparente protettiva. Pellicola a controllo solare che isolano in inverno e proteggono in estate : una riduzione del calore solare (respinta dei raggi solari infrarossi fino al 98 %); una riduzione dell'abbagliamento (fino al 99 %); una significativa riduzione dei costi di climatizzazione; un quasi totale assorbimento dei raggi ultravioletti del sole. Le pellicole solari sono l'alternativa ideale alla climatizzazione e permettono di migliorare l'isolamento. euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 4 NP_04	Rimozione manto di copertura piana esistente euro (millecinquecento/00)	a corpo	1 500,00
Nr. 5 P.R.E.0160.1 0.q	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Altri materiali isolanti CER 17.06.02. euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 6 P.R.E.1160.8 0.b	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 40 mm euro (trentasette/70)	mq	37,70
Nr. 7 P.R.E.1170.1 20.b	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10 euro (nove/41)	m	9,41
Nr. 8 P.R.E.1170.4 0.g	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso ciccogne di sostegno in rame da 8/10 euro (ventisette/37)	m	27,37
Nr. 9 P.R.E.1170.9 0.a	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10 euro (diciannove/66)	m	19,66
Nr. 10 P.R.E.1620.1 0.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di cemento euro (sedici/25)	mq	16,25
Nr. 11 P.R.E.1630.4 0.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio euro (nove/81)	mq	9,81
Nr. 12 P.R.E.1910.2 0.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piattini, lamiere, ecc. compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S235JR euro (quattro/95)	kg	4,95
Nr. 13 P.R.E.1910.5 0.e	Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi Solo posa di carpenteria metallica. Peso oltre i 200 kg euro (uno/52)	kg	1,52
Nr. 14 P.R.E.2120.4 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura traspirante euro (cinque/98)	mq	5,98
Nr. 15 P.R.E.2140.8 0.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (tre/88)	m	3,88
Nr. 16 P.R.P.0310.3 0.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (tre/14)	mq	3,14

COMMITTENTE:

